

Tela de arame galvanizado, fio de 2,11 mm (14 BWG) com malha de 8 x 8 cm h=2,00 m.

Bloco U de concreto 9x19x39 assentado com argamassa traço 1:2:8 e grauteado com tela de arame galvanizado da cerca

Arame de aterramento

Haste zincada aterramento

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento, areia média, brita 1).

DETALHE ATERRAMENTO

ENG. CIV. RODRIGO EMMER
CREA/SC 109826-6
RESPONSÁVEL SEO-UFFS

Arq. Urb. WELLINGTON TISCHER
CAU/BR A59629-9 SIAPE: 1539163
RESPONSÁVEL TÉCNICO

UFFS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Secretaria Especial de Obras-SEO

EQUIPE TÉCNICA SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:

SECRETÁRIO DE OBRAS:	ENG. CIV. RODRIGO EMMER	CREA/SC	109826-6
DIRETOR DE PROJETOS	ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER	CAU/BR	A59629-9
DIRETORIA DE OBRAS - SEO:			
CHAPECÓ/SC:	ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO	CREA/SC	103121-3
	ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT	CREA/SC	111551-1
CERRO LARGO/RS:	ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES	CREA/RS	107012
	ENG. CIV. CANISIO ROQUE SCHMIDT	CREA/RS	43769
ERECHIM/RS:	ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO	CREA/RS	127986
LARANJEIRAS DO SUL/PR:	ENG. CIV. FÁBIO ONETTA	CREA/PR	84157-D
REALEZA/PR:	ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN	CREA/PR	127466
DIRETORIA DE PROJETOS - SEO:			
ARQ. URB. ADRIANA FREITAG MIGOTT		CAU/BR	A41125-6
ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO		CREA/SC	067202-5
ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON		CREA/SC	094939-8
ENG. ELETRIC. VICTOR LACERDA DA SILVA		CREA/SC	143784-6
ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI		CREA/SC	113590-2
ENG. MEC. DANIEL ESPIG		CREA/SC	114137-1
TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO		CREA/SC	093527-0
TEC. ELETROTEC. DIEGO GNOATTO		CREA/SC	119381-4
TEC. ADM. RAFAEL GRIEBELER			
TEC. ADM. SCHEYLA MARIA CARDINAL			
A.T.I. LEANDRO PEREIRA			

LOCAL:
REALEZA - PR

OBRA:
CERCAMENTO HOSPITAL VETERINÁRIO

PROJETO:
ELÉTRICO

CONTEÚDO:
CERCAMENTO ATERRAMENTO DETALHE

ENDEREÇO:
AVENIDA EDMUNDO GAIEVSKI, S/N

DESENHADO POR:
WELLINGTON TISCHER

NOME DO ARQUIVO:
CERCAMENTO_UFFS_RE_PB_EST+PORTARIA.DWG

FASE:
PROJETO BÁSICO

REVISÃO Nº: RXX

DATA: 21/01/2019

ESCALA: X:XX

TAMANHO FOLHA: A3

N° PRANCHA:
ELE 02/02